

Przedmiar robót - załącznik nr 3

NAZWA INWESTYCJI : SUW II REMONT POM. REGENERACJI , TACY POD ZBIORNIKAMI I KONSTRUKCJ WSPOR-
CZYCH
ADRES INWESTYCJI : 15-124 Białystok ul. Gen. Wł. Andersa 15
INWESTOR : ENEA CIEPŁO SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : 15-062 Białystok ul. Warszawska 27
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Marcin Lipski
DATA OPRACOWANIA : 27.01.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.01.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.3	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 POZ. ZAST. zeszkrobanie odtłuszczającej farby olejnej ze ścian . <przyjęto>20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
12 d.3	KNR 4-01 1206-03 uw.p.tab.	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) <LAMPERIA>5.95*1.00+5.95*1.90+6.28*1.90*2	m ² m ²	41.119	
				RAZEM	41.119
13 d.3	KNR BC-02 0410-03	Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej ASOFLOOR-EB - grubo-warstwowa szorstka gr. 1,5 mm 5.95*6.28-<pod zbiornikami>0.71*0.71*3.14-0.677*0.677*3.14-0.616*0.616*3.14 <cokoły fundamentów>0.30*(0.40*2+0.585*2)*2<szt>+0.30*(0.494*2+1.01*2)*2<szt>+0.10*0.71*2*3.14+0.10*0.775*2*3.14+0.10*0.715*2*3.14 <cokół dookoła pomieszczenia>0.30*(5.90*2-1.00<drzwi>+6.28*2)	m ² m ² m ² m ²	33.152 4.368 7.008	
				RAZEM	44.528
4 TACA KOLEJOWA					
14 d.4	KNR 7-12 0112-01	Czyszczenie strumieniowo ściernie do pierwszego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni A) POZ. ZST. PIASKOWANIE TACY KOLEJOWEJ <taca kolejowa>3.00*27.14	m ² m ²	81.420	
				RAZEM	81.420
15 d.4	ANALIZA WŁASNA	Uzupełnienie powierzchni betonowych po piasowaniu <przyjęto>5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
16 d.4	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie nowej wykładziny żywicznej na ścianach i dnie tacy pod zbiornikami . poz.14	m ² m ²	81.420	
				RAZEM	81.420