

Zawada, 07.09.2022r.

Nr pisma: WFA 22 F 00 1676

Dotyczy: **BADANIE RYNKU –
zapytanie o informację cenową**

Enea Bioenergia sp. z o.o. z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec przeprowadza badanie rynku w zakresie: „**Remont pomieszczeń**” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wstępnej informacji zgodnie z treścią Załącznika nr 1 na podstawie opisu przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Odpowiedź prosimy złożyć drogą mailową na adres:
lukasz.piatek@enea.pl, w terminie **do dnia 21.09.2022 r. do godz. 10:00 (CET)**.

W przypadku pojawienia się konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z Panem:

1. **Łukasz Piątek – Biuro Techniczne**
tel. 506 219 092, adres e-mail: lukasz.piatek@enea.pl

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych zapytaniem, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku:

Enea Bioenergia sp. z o.o.
Dyrektor Departamentu Technicznego

Jarosław Krakówka

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz informacji,
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis zapytania o informację.

Załącznik nr 1. Formularz informacji.

(pieczęć wykonawcy)

**Informacja dotycząca badania rynku w zakresie usługi:
„Remont pomieszczeń” dla Enea Bioenergia sp. z o.o..**

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

--

działając w imieniu i na rzecz:

--

Składam(y) niniejszą informację cenową dotyczącą wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest:

„Remont pomieszczeń” dla Enea Bioenergia sp. z o.o.

Tabela 1. Ceny netto za poszczególne usługi

Remont pomieszczeń		Cena netto w PLN
Zadanie 1	Budynek V 2, pokój nr 16	
	Dworzec PKP	
Suma		
Zadanie 2	Korytarz w budynku F1	
Razem		

1. Istotne założenia przyjęte do przedmiotowej dostawy .

--

2. Rekomendacja koniecznych zmian w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2.

--

3.

--

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela (i)
Wykonawcy

Załącznik nr 2.

„Remont pomieszczeń” dla Enea Bioenergia sp. z o.o. wg poniższych wymagań:

1. Szacowana powierzchnia pomieszczeń oraz zakres prac do wykonania:

Zadanie 1

1.1. Budynek V2 pokój nr 16

- 1.1.1. Malowanie drzwi o szerokości 90 cm szybkoschnącą farbą wodną do drewna i PCV - 1 szt.
- 1.1.2. Malowanie ościeżnic szybkoschnącą farbą wodną do drewna i PCV – 2 szt.
- 1.1.3. Wymiana kompletu osprzętu drzwi – 1 szt.
- 1.1.4. Jednokrotne malowanie kaloryferów specjalistyczną farbą do malowania kaloryferów – 3 szt.
- 1.1.5. Jednokrotne malowanie rur specjalistyczną farbą do malowania rur – 15 mb.
- 1.1.6. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi poprzez zdzieranie starych farb oraz szpachlowanie dziur i pęknięć tam gdzie jest to wymagane
- 1.1.7. Gruntowanie ścian i sufitu przed malowaniem gruntem Cersanit CT17 lub Atlas Uni Grunt - 72 m²
- 1.1.8. Malowanie lamperii farbą olejną – 32 m²
- 1.1.9. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną – 58 m²
- 1.1.10. Wymiana listew odbojowych – 10 mb
- 1.1.11. Wymiana listew przypodłogowych PCV – 24 mb
- 1.1.12. Wymiana paneli podłogowych na laminowane o klasie ścieralności przynajmniej AC4 i grubości przynajmniej 8 mm – 32 m²
- 1.1.13. Wymiana gniazd elektrycznych – 4 szt.
- 1.1.14. Wymiana włącznika elektrycznego jednobiegunowego – 1 szt.
- 1.1.15. Malowanie opraw elektrycznych – 5 szt.

1.2. Dworzec stacji PKP

- 1.2.1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi poprzez zdzieranie starych farb oraz szpachlowanie dziur i pęknięć tam gdzie jest to wymagane
- 1.2.2. Gruntowanie ścian i sufitu przed malowaniem gruntem Cersanit CT17 lub Atlas Uni Grunt - 72 m²
- 1.2.3. Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi, - 25 m²
- 1.2.4. Dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną – 22 m²
- 1.2.5. Dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnym – 13 m²
- 1.2.6. Jednokrotne malowanie kaloryferów specjalistyczną farbą do malowania kaloryferów
- 1.2.7. Wymiana zlewu + szafki
- 1.2.8. Montaż rolet dzień/noc na 3 oknach o wymiarach 50/100 cm

Zadanie 2

1.3. Korytarz w budynku F1

- 1.3.1. Wymiana paneli ściennych + obróbka wnek drzwi - 30 m²
- 1.3.2. Wyburzenie ściany o wymiarach 4 m x 2,50 m

- 1.3.3. Wstawienie belki podporowej nad wuburzoną ścianą - stalowego dwuteownika lub równoważne rozwiązanie
- 1.3.4. Obróbka ścian i sufitu po wyburzeniu (równanie ścian, szpachlowanie, wstawianie płyt karton-gipsowych)
- 1.3.5. Przełożenie instalacji elektrycznej I IT z wyburzonej ściany
- 1.3.6. Wymiana paneli podłogowych na laminowane o klasie ścieralności przynajmniej AC4 i grubości przynajmniej 8 mm wraz z pianką wygłuszającą – 7 m²
- 1.3.7. Wymiana listew przypodłogowych PCV
- 1.3.8. Wymiana drzwiczek podwójnych szafki o wymiarach 70 cm x 190 cm
- 1.3.9. Gruntowanie ścian przed malowaniem gruntem Cersanit CT17 lub Atlas Uni Grunt - 35 m²
- 1.3.10. Malowanie ścian farbą emulsyjną – 35 m²
- 1.3.11. Wymiana gniazd elektrycznych – 5 szt.
- 1.3.12. Wymiana włącznika elektrycznego dwubiegunowego – 5 szt.

2. Warunki techniczne i organizacyjne wykonania Zamówienia:

- 2.1. Wymaga się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzgodnienia wymagań z Zamawiającym (materiał, rodzaj i kolor farb, itp.).
- 2.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane zadanie
- 2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania remontu w wybranym zadaniu, pomieszczeniu oraz w wybranym zakresie prac.
- 2.4. Wymagana gwarancja na wykonaną usługę - 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego jeżeli szkoda nie powstała z winy Zamawiającego.
- 2.5. Gwarancja na użyte materiały – przynajmniej 12 miesięcy.
- 2.6. Zakup oraz transport materiałów niezbędnych do wykonania remontu po stronie Wykonawcy.
- 2.7. Materiały użyte do remontu muszą być nowe i nieużywane, nie mogą być przeterminowane ani uszkodzone.
- 2.8. Utylizacja zdemontowanych materiałów (tynków, listew, paneli skrzydeł oraz ościeżnic drzwiowych oraz drzwi, itp.) po stronie Wykonawcy.
- 2.9. Wykonanie remontu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz BHP.
- 2.10. Wykonawca opracuje Instrukcję Organizacji Robót.

3. Dokładne miejsce dostawy/świadczenia zamówienia:

- 3.1. Pomieszczenie wymienione w punkcie 1.1 - Enea Bioenergia Sp. z o.o. Zawada 26, 28-230 Połaniec obszar zlokalizowany na terenie Enea Elektrownia Połaniec,
- 3.2. Pomieszczenie wymienione w punkcie 1.2 – Dworzec PKP zlokalizowany w miejscowości Łęg, 28-230 Połaniec.
- 3.3. Pomieszczenie wymienione w punkcie 1.3 – Enea Bioenergia Sp. z o.o. Zawada 26, 28-230 Połaniec biurowiec F1
- 3.4. Dokładne miejsce realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wskazane przez osobę odpowiedzialną po stronie zamawiającego.

4. Termin realizacji zamówienia/etapów zamówienia:

4.1. Do ustalenia z osobą wyznaczoną po stronie zamawiającego, jednak wykonanie remontu musi być zakończone do 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy:

5.1. Wymagania aktualne:

- Wymaga się od wykonawcy podania imion i nazwisk osób wykonujących prace na rzecz Enea Bioenergia sp. z o.o.,
- W przypadku konieczności uzyskania zgody na wjazd samochodu Wykonawcy na teren elektrowni wymaga się podania: marki samochodu, nazwiska kierowcy oraz numeru rejestracyjnego pojazdów.
- Wykonawca zobowiązany jest do odbycia szkolenia BHP dla Wykonawców w celu upoważnienia do wykonywania prac na terenie Elektrowni,

