

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Przedmiot zamówienia: | Sprzedaż budynku administracyjnego "D", Rejon Poznań ul. Strzeszyńska 58 w Poznaniu |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia** dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Sprzedaż budynku administracyjnego "D", Rejon Poznań ul. Strzeszyńska 58 w Poznaniu” które obejmuje co najmniej:
  - 1.1. Uzyskania wszelkich dokumentów formalno-prawnych, w tym zgłoszenie na rozbiórkę.
  - 1.2. Wykonanie kpl rozbiórki budynku „D” wraz z utylizacją i wywiezieniem pozostałości po rozbiórce.
2. **Termin realizacji.**
  - 2.1. Termin realizacji zamówienia – do 14 dni od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych zgód formalno- prawnych.
3. **Opis dodatkowy:**
  - 3.1. Obiekt wykonany jest w systemie lekkiej konstrukcji stalowej oraz lekkiej obudowy tzn. z zastosowaniem płyt warstwowych typu PW8/A na ściany i dach oraz lekkiego rusztu i płyty gipsowo kartonowych na sufit
    - 3.1.1 Dane ogólne obiektu:
      - a) Długość 21,9 m
      - b) Szerokość 9,3 m
      - c) Kubatura ogólna 659 m<sup>3</sup>
    - 3.1.2. Wysokość względem poziomu podłogi
      - a) Ściany zewnętrznej 2,6 m
      - b) Maksymalne 3,8 m
      - c) Wewnętrzne 2,5 m
    - 3.1.3. Powierzchnia zabudowy:
      - a) Obiektu 203,67 m<sup>2</sup>
      - b) Przedsionek 2,52 m<sup>2</sup>
      - c) Użytkowa 186,2 m<sup>2</sup>
    - 3.1.4. Dane dodatkowe:

Słupy nośne z profili zimnogiętych 80x80x3 stalowych, kotwionych w stopach fundamentowych. Kratownica stalowa dachu o rozpiętości 9 m, oparta na czterech słupach nośnych, oddzielona od strony pomieszczeń stropem podwieszanym (płyty STG na ruszcie nośnym). Ściany działowe i osłonowe z płyty Atlantis (styropian w osłonach stalowych) mocowanie do rygli pod posadzkowych i umieszczonych na wysokości obrzeży okien (w przypadku ścian osłonowych, lub powyżej stropu podwieszanego (w przypadku ścian zewnętrznych).
4. **Uwagi ogólne:**
  - 4.1. Harmonogram prac powinien zawierać co najmniej:
    - opracowanie i uzgodnienie harmonogramu rozbiórki i wywieżenia pozostałości po rozbiórce.
  - 4.2. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat pomieszczeń należy kierować do:
    - a) Marcin Mikołajczyk, Kierownik Wydziału Wsparcia, tel: +48 693 790 318, mail: [marcin.mikolajczyk@enea.pl](mailto:marcin.mikolajczyk@enea.pl),
    - b) Bartosz Nogiec , Specjal. ds. adm. gosp. tel. : +48 691 201 303, mail: [bartosz.nogiec@enea.pl](mailto:bartosz.nogiec@enea.pl),

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| .....2025 r. |                                                 |
| Data         | Podpis                                          |
|              | osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia |