

Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1

Parking przed budynkiem administracji wymiary 5,5m x 13 m (4 sztuki)

- rozebranie istniejącego krawężnika drogowego: ilość 6 mb wraz z wywozem i utylizacją
- wykonanie koryta pod miejsca parkingowe: 71,5 m² na głębokości 40 cm wraz z wywozem i utylizacją
- wykonanie nasypu pod miejsca parkingowe z piasku 13m³
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu
- wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego o frakcji 0-31,5 grubości 15 cm po zagęszczeniu
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm (fala) na podsypce 1:4, grubości 5 cm
- wykonanie rowków pod ławy w ilości 19 mb
- wykonanie krawężników drogowych o wymiarze 15x30x1m w ilości 18 szt
- wykonanie krawężników drogowych skośnych w ilości 1 szt
- wykonanie obramowania istniejącego drzewa krawężnikiem drogowym łukowym o promieniu R=0,5m w ilości 1 szt

ZADANIE NR 2

Parking na terenie elektrowni strona prawa wymiary 5,5 m x 11 m (4 sztuki)

- rozebranie istniejącego krawężnika drogowego: ilość 13 szt wraz z wywozem i utylizacją
- wykonanie koryta pod miejsca parkingowe: 58 m² na głębokości 40 cm wraz z wywozem i utylizacją
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu
- wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego o frakcji 0-31,5 grubości 15 cm po zagęszczeniu
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm (cegiełka) na podsypce 1:4, grubości 5 cm
- wykonanie rowków pod ławy w ilości 22 mb
- wykonanie obramowania z krawężników drogowych o wymiarze 15x30x1m w ilości 20 mb
- wykonanie obramowania z krawężników drogowych skośnych w ilości 4 szt
- wykonanie połączenia z istniejącą kostką na drodze dojazdowej z opornika 12 x 25 x 1 m w ilości 11 szt

ZADANIE NR 3

Parking na terenie elektrowni strona lewa wymiary 5,0 m x 24 m (8 sztuk)

- rozebranie istniejącego krawężnika drogowego: ilość 26 szt wraz z wywozem i utylizacją
- karczowanie krzaków w ilości 45m² wraz z wywozem
- wykonanie koryta pod miejsca parkingowe: 120 m² na głębokości 40 cm wraz z wywozem i utylizacją
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu
- wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego o frakcji 0-31,5 grubości 15 cm po zagęszczeniu
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm (cegiełka) na podsypce 1:4, grubości 5 cm
- wykonanie rowków pod ławy w ilości 34 mb
- wykonanie obramowania z krawężników drogowych o wymiarze 15x30x1m w ilości 32 szt
- wykonanie obramowania z krawężników drogowych skośnych w ilości 4 szt

- wykonanie połączenia z istniejącą kostką na drodze dojazdowej z opornika 12 x 25 x 1 m w ilości 24 szt

ZADANIE NR 4

Wymiana nawierzchni chodnika długość 21 mb, szerokość 1 m

- rozbiórka istniejącego betonowego chodnika w ilości 21 m² wraz z wywozem i utylizacją
- wykonanie koryta pod nowy chodnik z kostki brukowej 21 m² na głębokość 10 cm
- wykonanie rowków pod ławy betonowe 42 mb
- wykonanie krawężników betonowych o wymiarach 8 x 25 x 1 m w ilości 42 szt
- wykonanie podbudowy z piasku o grubości 10 cm po zagęszczeniu
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm (cegielka) na podsypce 1:4 grubości 5 cm.

Dodatkowe uwagi:

1. Termin realizacji – do 31.10.2025 r.
2. Gwarancja – 24 miesiące
3. Doświadczenie – należy wykazać się wykonaną pracą brukarską o powierzchni minimum 150 m², powierzchnia tyczy się jednej roboty/jednej podpisanej umowy w ciągu ostatnich 3 lat. Potwierdzenie robót nie może być od osoby prywatnej tylko od firmy/ przedsiębiorstwa.