

1. Opis przedmiotu zamówienia:

„Przejęcie wód nadmiernych ze skarpy zapory Pieczyska w obrębie lewego rowu pachwinowego oraz stabilizacja skarpy rowu”

Zakres prac:

Przedmiotem opracowania są prace budowlane na zaporze ziemnej, która jest zlokalizowana na rzece Brdzie w m. Pieczyska, w gminie Koronowo, pow. bydgoski i piętrzy wody Brdy dla elektrowni wodnej Koronowo. Zakres prac dotyczy naprawy umocnień skarpy lewego rowu pachwinowego, które wymagają odbudowy po ich zniszczeniu w 2021 roku w wyniku napływu wód nadmiernych z wysokiej skarpy od strony wschodniej. Ponadto, by zapobiec powtórnym zniszczeniu skarpy oraz by wyeliminować zagrożenie dla bezpieczeństwa zapory, planuje się zmodernizować ciąg drenarski, który przejmie wody filtracyjne i opadowe z wysokiej lewej skarpy, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie zapory.

UWAGI OGÓLNE:

Główne zadanie:

1. Naprawa umocnień skarpy lewego rowu pachwinowego.
2. Remont i modernizacja ciągu drenarskiego.

Prace dodatkowe:

1. Wyczyszczenie i utylizacja z narzutu piaskowego koryta betonowego na dolnym stanowisku zapory na odcinku od lewego rowu do koryta martwej Brdy – 100 m³
2. Uzupełnienie narzutu kamiennego w siatkach gabionowych – 30 m³ (materiał – Kamień granitowy hydrotechniczny o frakcji 80-150 mm)

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju, zakresu i technologii wykonania robót budowlanych zawarte zostały w przedmiarze robót oraz opisie technologii wykonania.

Dodatkowo należy wykonać:

- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zutylizuje wszystkie odpady powstałe w wyniku przebiegu prac.
- Wszelkie prace będą prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami BHP i Ppoż.
- Po zakończeniu prac teren na którym odbywały się roboty budowlane zostanie zagospodarowany do stanu pierwotnego.
- Wszelkie uwagi i niedogodności zgłaszać bezpośrednio do pracownika elektrowni lub do osoby kontaktowej odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji.
- Opracować dokumentację powykonawczą wykonanych robót w formie 2 egzemplarze papierowe + 1 płyta CD
- Przed przystąpieniem do robót, należy fakt ten zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego celem przekazania terenu pod roboty budowlane. Osoba do kontaktu: p. Dawid Dembek tel. (52) 313-26-49.

2. Gwarancja

Proponowany okres gwarancji dla robót budowlanych to przedział od 48 do 60 miesięcy.

3. Propozycja kryteriów oceny ofert:

L.p.	Nazwa kryterium	Waga (udział procentowy)
K1	Cena	90%
K2	Gwarancja	10%

4. Warunki podmiotowe, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zadania
- dysponować niezbędnym sprzętem potrzebnym do wykonania zadania,
- posiadać oświadczenie o wykonywanych pracach związanych z drenażami lub przebudowie drenaży, oraz dysponować osobą z uprawnieniami hydrotechnicznymi lub geologicznymi kategorii V do kierowania pracami związanych z wykonaniem drenażu, wymaga się od Wykonawcy dwóch robót w ostatnich 5 lat,
- wizja lokalna fakultatywna

5. Udzielenie zamówienia na podstawie projektu umowy/zamówienia.