



Pion Administracyjny
Enea Nowa Energia sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2
26-603 Radom

Jastrowie, 23.06.2022r.

Znak sprawy: OAZ.OWW-PR.2113.14.2022

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: „Przeprojektowanie, dostawa i budowa Instalacji Fotowoltaicznej pn.: PV Darżyno o mocy 2 MW” Znak sprawy: OAZ.OWW-PR.2113.14.2022

Pytanie 7:

A czy otrzymamy kompletny projekt budowlany ?

Odpowiedź 7:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6.

Pytanie 8:

Kompensacja mocy biernej dotyczy tylko farmy PV czy całego parku OZE? Punkt 5.5.5.4 PFU.

Odpowiedź 8:

Zamawiający informuje, że kompensacja mocy biernej dotyczy całego Modułu Parku Energii.

Pytanie nr 9:

Czy Inwestor wyraża zgodę na rezygnację z zabezpieczeń strony DC i ograniczników przepięć po stronie DC? Większość producentów nie zaleca dodatkowych połączeń pomiędzy panelami, a falownikiem. Punkt 5.5.3.2 PFU.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z Zabezpieczeń strony DC i ograniczników przepięć po stronie DC.

Pytanie nr 10:

Czy zapis o rozdzielnicach zewnętrznych niskiego napięcia sugeruje zastosowanie dodatkowych rozdzielnic pośredniczących pomiędzy falownikami, a stacją transformatorową? Według opinii

Centrala

Enea Nowa Energia sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2
26-603 Radom

www.enea.pl/pl/nowaenergia
ene.sekretariat@enea.pl

NIP 7792510877
REGON 384813168

Wykonawcy falowniki powinny być bezpośrednio połączone z rozdzielnicą nn w stacji transformatorowej. Punkt 5.5.5.3 PFU.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający informuje, że zapis nie sugeruje dodatkowych rozdzielnic, ale ich nie wyklucza.

Pytanie 11:

Punkt 5.5.5.3 wspomina, że należy wyposażyć w analizator parametrów sieci oraz kontrolny pomiar energii. Natomiast punkt 5.5.5.5 wspomina o rozliczeniowym pomiarze energii elektrycznej z OSD, który zgodnie z warunkami przyłączenia będzie wykonany w stacji GPZ Darżyno. Czy wymagania przedstawione w punkcie 5.5.5.5 dotyczą również pomiaru kontrolnego? Czy wymagane jest uzgodnienie istniejącego (tak to rozumiemy) już układu pomiarowego w GPZ Darżyno?

Odpowiedź 11:

Zamawiający informuje, że wymagania przedstawione w pkt. 5.5.5.5. dotyczą również kontrolnego pomiaru energii (w nowobudowanej stacji) oraz wymagane jest uzgodnienie istniejącego układu rozliczeniowego z OSD (może pojawić się potrzeba dostosowania do nowych warunków pracy).

Paweł
Stanisław
Rytlewski

Elektronicznie
podpisany przez
Paweł Stanisław
Rytlewski
Data: 2022.06.24
10:48:35 +02'00'

Dyrektor
ds. Wytwarzania
Grzegorz Mierzejewski

Wydziału Zakupów

Joanna Lisiecka

Centrala
Enea Nowa Energia sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2
26-603 Radom

www.enea.pl/nowaenergia
ene.sekretariat@enea.pl

NIP 7792510877
REGON 384813168

ka