

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
I MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Poznań, 30.08.2018

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZT/KZ/2018/0000066115

Sygnatura pisma: DL/LZ/AP/2018/1166

Dotyczy postępowania pn.: „Wykonanie systemów PPOŻ, CCTV i KD na obiektach gospodarki olejem opałowym oraz wymiana systemu PPOŻ na obiektach IOS-1” pod numerem Ogłoszenie”

Działając na podstawie pkt. 1.11. i 1.12. Warunków Zamówienia (dalej: WZ) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz informuje o modyfikacjach Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania:


LP.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	Czy w obowiązku Wykonawcy pozostaje zapewnienie nadzoru projektowego nad realizacją tak jak dla zakresu budowlano-mechanicznego tego samego zadania?	Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią pkt. 3.7 Rozdział II WZ Wykonawca ma obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.
2	Ze względu na współzależność instalacji detekcji oraz gaszenia z dwóch oddzielnych postępowań, czy należy przewidzieć w ofercie koszt wspólnego uruchomienie zakresu przetargu wraz z zakresem aktualnie wykonywanej instalacji gaśniczej na gospodarce mazutem?	Zamawiający informuje, że uruchomienie i wdrożenie wykonanych systemów jest integralną częścią przedmiotu Zamówienia. Z uwagi na pkt 3.4 Rozdz. II WZ Zamawiający wyjaśnia, że uruchomienie i wdrożenie musi być skoordynowane z Wykonawcą realizującym wykonanie projektu w pozostałych częściach tj. instalacyjno-technologicznej, budowlanej i elektrycznej. Należy dodać, że na firmę wykonawczą realizującą projekt w ww. częściach również nałożony jest obowiązek koordynowania swoich działań z Wykonawcą przedmiotowego Zamówienia. Obowiązek koordynowania działań nałożony na Wykonawców obu zakresów nie może powodować powstania żadnych roszczeń pomiędzy nimi.
3.	W Warunkach Zamówienia, punkt 5.1 ppkt. b) I-II Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał referencje na wykonanie systemu DTS i Adicos „wykonane na galerii nawęglania lub mostach skośnych”. W związku z faktem, że zabezpieczeniu w ramach przetargu nie podlega nawęglanie i/lub mosty skośne uprzejmie prosimy o usunięcie tego wymogu.	Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Zamawiający dokonał modyfikacji: 5.1. lit. b) ppkt. II <u>Otrzymuje brzmienie:</u> <i>Jedno zadanie polegające na wykonaniu detekcji p.poż. w oparciu o czujki wczesnego ostrzegania do wykrywania zarzewi i przegrzewów na układzie transportu węgla systemu ADICOS GSME, instalacja powyżej 25 szt. czujek GSME lub systemu równorzędnego.</i> Modyfikacji ulega zapis pod tabelą – Załącznik nr 5 <u>Było:</u>

		Załącznikiem do niniejszego formularza winny być dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 5.1 lit. c) Jest: Załącznikiem do niniejszego formularza winny być dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 5.1 lit. b)
4.	W punkcie 5.6 jest zapis: Rejestrowanie sygnału wideo realizowane będzie przez istniejący serwer/rejestrator, do którego należy dokupić 15 licencji BVMS6.0. Dodatkowo należy rozszerzyć macierz dyskową o 5TB co zapewnia archiwizację nagrania na 30dni przy 5kl/s w rozdzielczości Full-HD – w związku z tym proszę o informację czy wykonawca ma przewidzieć zakup macierzy dyskowej, i czy licencje BVMS maja być na pewno 6.0?	Zamawiający informuje, że zakup i dostawa macierzy dyskowych 5TB zostanie zrealizowana przez Zamawiającego. Licencje BVMS mają być dostarczone w wersji 8.0.
5.	W Specyfikacji materiałowej, zamawiający wymienił kamery NTI-40012-A3S – które są obecnie wycofywane z produkcji, czy zamawiający dopuści zamianę kamer na nowszy model „kamera stałopozycyjna IR IP bullet / Bosch / (NBE-4502-AL)”?	Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji. Wycofaną kamerę NTI-40012-A3S Zamawiający zamienia na: kamera stałopozycyjna IR IP bullet / Bosch / (NBE-4502-AL.)
6.	W projekcie wykonawczym na stronie nr 49 istnieje zapis żeby wykonać połączenia światłowodowe kablem ZW-NOTKtsd 12j i do tego wykorzystać istniejącą kanalizację, a na rys E3 jest narysowana kanalizacja 2-otworowa fi 110 oraz studzienki SK1 do wybudowania oraz wykonanie przecisku sterowanego- prosimy o informację jak faktycznie ma wykonane dociągnięcie kabli FO do budynków BUT i TP?	Zamawiający informuje, że należy wybudować zaprojektowaną kanalizację teletechniczną, ale zamiast studzienek SK1 zabudować studnie telefoniczne SK2 lub SKR1. Kable światłowodowe prowadzić tak jak pokazują to rysunki w dokumentacji
7.	Proszę o doprecyzowanie, czy w przedmiotowym zadaniu należy wykonać rozbudowę Systemu GEMOS o wizualizację nowo zabudowanych systemów KD,CCTV i SSP. W projekcie jest mowa, iż centrale FPM+ (służące do sterowania gaszeniem) zostaną połączone do systemu GEMOS, który umożliwia sterowanie i wizualizację central Gaszenia. W związku z powyższym prosimy o udzielenie informacji czy w zakresie opracowywanej oferty mamy uwzględnić: - zakup dodatkowej licencji punktów wizualizacji - zakup interfejsów dla integracji systemów CCTV, KD, SSP w systemie nadrzędnym GEMOS - rozbudowa wizualizacji i sterowania gaszeniem w systemie Gemos - opracowanie nowych grafik i rozbudowa o nowa nawigację obiektową - zakup licencji na dodatkowe stanowiska operatorów	Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu należy wykonać rozbudowę Systemu GEMOS o wizualizację nowo zabudowanych systemów KD,CCTV i SSP. Rozbudowę wizualizacji należy wykonać na istniejącej stacji operatorskiej systemu GEMOS, umieszczonej w Centralnej Nastawni Nawęglania bud. TP oraz na stacji operatorskiej umieszczonej w budynku Straży Pożarnej. W zakresie wyceny należy uwzględnić: - zakup dodatkowej licencji punktów wizualizacji - upgrade interfejsów dla integracji systemów CCTV Bosch i KD Bosch w systemie nadrzędnym GEMOS - interfejsy dla integracji central FPM+, systemu DTS i systemu Adicos w systemie nadrzędnym Gemos - rozbudowa wizualizacji i sterowania gaszeniem w systemie GEMOS - opracowanie nowych grafik i rozbudowa o nowa nawigację obiektową Nie wymaga się zakupu i dostawy dodatkowej licencji na kolejne stanowisko operatorskie.
8.	W zakresie projektu jest mowa że system ADICOS musi być wyposażony w stację komputerową PC z monitorem np17". W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie dostaw wykonawcy jest dostarczenie stacji PC z monitorem?	Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał dostawy dodatkowej stacji operatorskiej dla systemu ADICOS. Wizualizacja ma być wykonana na istniejących stacjach operatorskich w systemie GEMOS.

9.	W zakresie projektu nie ma opisanych szczegółów montażowych wskazujących na sposób montażu kabla sensorycznego na zbiornikach Mazutu. Prosimy o określenie w jaki sposób należy przymocować kabel sensoryczny do zbiorników?	Zamawiający informuje, że montaż kabla należy przeprowadzić przy użyciu rozwiązań systemowych lub wg technologii Wykonawcy; np. przy użyciu elementów montażowych typu przelotka na podstawie ok. 10 cm; przelotki mocowane do ścian zbiornika co ok. 1 m; ważne jest, aby zgodnie z projektem zastosować kabel z linką.
10.	Prosimy o doprecyzowanie informacji : w jakim standardzie mają być zakończone kable światłowodowe zakończone w budynku Mazutowni , budynku TP i budynku BUT.	Zamawiający informuje, że kable światłowodowe muszą być zakończone standardem LP/PC poprzez spawanie włókien z pigtailami jednomodowymi LC/PC. Należy przewidzieć wyspawanie wszystkich włókien znajdujących się w kablu. Zastosowany osprzęt światłowodowy (pigtaile, adaptory, przełącznice światłowodowe, patchcord) oraz okablowanie miedziane do switchów i kamer muszą być jednego producenta – Commscope.
11.	Prosimy o określenie w jaki sposób należy zintegrować centralę ESSER w systemie nadrzędnym Gemos: przez dodatkowy interfejs, czy poprzez dołączenie centrali do sieci essernet?	Zamawiający informuje, że centralę ESSER należy dołączyć do sieci essernet. Należy przewidzieć w tym celu ok. 1200 mb kabla światłowodowego, przełącznicę światłowodową, 4 miedziakonwertery.
12.	W wymaganiach kwalifikacyjnych w zakresie referencji Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia referencji jak niżej. „V. Jedno zadanie polegające na wdrożeniu i uruchomieniu na terenie czynnych zakładów energetyki zawodowej systemu Polon 4000.” Z naszej wiedzy wynika, że obecnie w Polsce, oprócz Państwa Zakładu, nie ma nigdzie wdrożonego i uruchomionego systemu Polon 4000, na terenie czynnego zakładu energetyki zawodowej, w okresie ostatnich pięciu lat. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie tego wymagania w zakresie posiadanego doświadczenia, ponieważ według naszej opinii ten zapis bardzo ogranicza zasady konkurencyjności i blokuje możliwość udziału innych firm w tym postępowaniu przetargowy.	Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu: 5.1. lit. b) ppkt. V <u>Otrzymał brzmienie:</u> „Jedno zadanie polegające na wdrożeniu i uruchomieniu na terenie czynnych zakładów energetyki zawodowej systemu sygnalizacji pożaru.”

W pozostałym zakresie Warunki Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem,


Dyrektor
Departamentu Teleinformatyki
Alicja Rybczyńska

