

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczenia pod ZB popiołu Zielonego Bloku
ADRES INWESTYCJI : Enea Elektrownia Polaniec
INWESTOR : Enea Elektrownia Polaniec
ADRES INWESTORA : Polaniec 28-230, Zawada 26

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 17.11.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 7 0208-07	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 200 kg t Element BS1 0,545	t	0,545	
				RAZEM	0,545
2	KNNR 7 0208-07	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 200 kg t Element BS2 0,555	t	0,555	
				RAZEM	0,555
3	KNNR 7 0208-07	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 200 kg t Element BP1 0,365	t	0,365	
				RAZEM	0,365
4	KNNR 7 0208-07	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 200 kg t Element BP2 0,555	t	0,555	
				RAZEM	0,555
5	KNNR 7 0208-03	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 10 kg t Element R1 0,053	t	0,053	
				RAZEM	0,053
6	KNNR 7 0208-03	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 10 kg t Element R2 i R3 0,053	t	0,053	
				RAZEM	0,053
7	KNNR 7 0208-06	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 100 kg t 0,089	t	0,089	
				RAZEM	0,089
8	KNNR 7 0208-06	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 100 kg t Element P2 0,088	t	0,088	
				RAZEM	0,088
9	KNNR 7 0208-04	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 20 kg t Element P3 0,025	t	0,025	
				RAZEM	0,025
10	KNNR 7 0208-04	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 20 kg t Element P4 0,014	t	0,014	
				RAZEM	0,014
11	KNNR 7 0208-04	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 20 kg t Element P5 0,025	t	0,025	
				RAZEM	0,025
12	KNNR 7 0208-05	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 50 kg t Element P6 0,06	t	0,060	
				RAZEM	0,060
13	KNR 7-12 0110-01	Czyszczenie strumieniowo ściernie do drugiego stopnia czystości konstrukcji peł- nościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 48,2	m ²	48,200	
				RAZEM	48,200
14	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełno- ściennych Krotność = 2 48,2	m ²	48,200	
				RAZEM	48,200
15	KNR 7-12 0211-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami poliuretanową konstru- cji pełnościennych Krotność = 2 48,2	m ²	48,200	
				RAZEM	48,200
16	KNR 7-12 0110-04	Czyszczenie strumieniowo ściernie do drugiego stopnia czystości rurociągów o śr. zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 8,3	m ²	8,300	
				RAZEM	8,300
17	KNR 7-12 0205-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociągów o śr.zewn. do 57 mm Krotność = 2 8,3	m ²	8,300	
				RAZEM	8,300
18	KNR 7-12 0211-04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami poliuretanową rurocią- gów o śr.zewn.do 57 mm 8,3	m ²	8,300	
				RAZEM	8,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 5-08 0808-08	Mechaniczne wycinanie otworów w płycie izolacyjnej z mechanicznym nawiercaniem 590	cm obw. cm obw.	590,000	
				RAZEM	590,000
20	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne ocieplone o pow.do 2 m2 1,82	m ² m ²	1,820	
				RAZEM	1,820
21	KNR 13-13 0901-09	Obróbki blacharskie-z blachy powlekanej 0,02	t t	0,020	
				RAZEM	0,020
22	KNR 2-02 0702-09 analogia	Przekrycia pomostu kratami Wema Podest 10,9	m ² m ²	10,900	
				RAZEM	10,900
23	KNR 2-02 0702-09 analogia	Przekrycia pomostu kratami Wema Stopnie 9 szt 2,8	m ² m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
24	KNR 2-02 1214-05	Poręcze do schodów stalowych 8,2	m m	8,200	
				RAZEM	8,200
25	KNR 2 1301-04	Balustrady balkonowe z pochwytym stalowym proste 12,5	m m	12,500	
				RAZEM	12,500