

Załącznik nr 1 do Części II SIWZ - zakres rzeczowy i techniczny - „Pakiet A: K6: kanały spalin, zamek wodny”

Zakres zadań:

1. Remont kanałów powietrza i spalin BL 6
2. Remont elektrofiltrów BL 6
3. Remont zamka wodnego BL 6

<b>K6 REMONT KANAŁÓW POWIETRZA I SPALIN – realizacja w 2019r.</b>		<b>Rozliczenie wg</b>
1.	Wizualna inspekcja kanałów powietrza i spalin	RYCZAŁT
2.	Prace dodatkowe wynikające z inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym )	POWYKONAWCZO do 1400 rbg
<b>Zamawiający dostarczy:</b>		
Blachy, kształtowniki, kompensatory jednofalowe		

<b>K6 REMONT KANAŁÓW POWIETRZA I SPALIN – realizacja w 2020r.</b>		<b>Rozliczenie wg</b>
Wykonanie pomiarów grubości ścian kanałów spalin ( 5 pkt na m2; na całej długości – ok 1500 pkt)		RYCZAŁT
1.	Wykonanie pomiarów grubości ścian kanałów powietrza ( 5 pkt na m2; na całej długości – ok 1500 pkt)	
Pomiary wg. wskazań - Załącznik nr A1		RYCZAŁT
2.	Usunięcie nieszczelności (wykonanie wstawek – blacha grubość 6 mm; stal węglowa) na ścianach kanałów spalin i powietrza (50 m2)	
Mapa powierzchni do wymiany powstanie na podstawie pomiarów.		RYCZAŁT
3.	Wykonanie nakładek z blachy Hardox grubości 5 mm - (sumaryczna powierzchnia 100 m2)	
Mapa powierzchni do wykonania nakładek powstanie na podstawie pomiarów.		RYCZAŁT
4.	Wizualna inspekcja kompensatorów na kanałach powietrza 48 szt. pod kątem nieszczelności	
Wymiana kompensatorów jednofalowych na kanałach powietrza (sumaryczna długość 300 mb) – Załącznik nr A2		RYCZAŁT



6.	Wykonanie spawu uszczelniającego na kanałach powietrza i spalin; ( 500 mb, kanał ze stali węglowej)	RYCZAŁT
7.	Wymiana stężeń w kanałach powietrza i spalin; Rura: f76x4mm, L= 2500 mm ; (300 mb)	RYCZAŁT
8.	Wymiana kątowników osłonowych (Kątownik 60x60) stężeń na kanałach spalin (250 mb).	RYCZAŁT
9.	Przeгляд i uruchomienie klap gorącego i zimnego powietrza – poz. +9m;16m;23m;30m;36m;48m ; 48 szt – Złącznik nr A3	RYCZAŁT
10.	Przeгляд i uruchomienie klap czopuchowych; 3 szt. – Złącznik nr A4	RYCZAŁT
11.	Prace dodatkowe wynikające z inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym )	POWYKONAWCZO do 700 rbg
<b>Zamawiający dostarczy:</b>		
Blachy, kształtowniki, kompensatory jednofalowe		

<b>K6 REMONT ELEKTROFILTRÓW- PROD.PSZCZYNA – realizacja w 2019r.</b>		<b>Rozliczenie wg</b>
1.	Otwarcie, zamknięcie włazów ; (8 szt.)	RYCZAŁT
2.	Mycie elektrofiltra i lejów popielowycn. Dokumentacja w załączeniu. Złącznik nr A6	RYCZAŁT
3.	Wizualna inspekcja wewnętrzna obudowy i stężeń pod kątem szczelności i uszkodzeń.	RYCZAŁT
4.	Wizualna inspekcja włazów; 8 szt. pod kątem szczelności i uszkodzeń	RYCZAŁT
5.	Wizualna inspekcja krat Vema na podestach pod kątem uszkodzeń	RYCZAŁT
6.	Wizualna inspekcja przekadni strzepywaczy; 24 szt. pod kątem szczelności olejowych	RYCZAŁT
7.	Wizualna inspekcja izolatorów obrotowych (12 szt.) wałów strzepywaczy (24 szt.) pod kątem pęknięć	RYCZAŁT
8.	Wizualna inspekcja izolatorów zawieszonolowych (48 szt.) pod kątem pęknięć	RYCZAŁT

9.	Udrażnianie rur przewietrzających izolatory obrotowe; (12 szt.)	RYCZAŁT
10.	Wizualna inspekcja elektrod ulotowych i zbiorczych (24szt x 12 komór) pod kątem prawidłowości ustawienia podziałki	RYCZAŁT
11.	Wymiana : młotków elektrod zbiorczych (122 szt.) elektrod ulotowych (122 szt.) panewek strzeptywaczy elektrod zbiorczych (48 szt.) panewek strzeptywaczy elektrod ulotowych ( 24 szt.)	RYCZAŁT
12.		
13.	Prace dodatkowe wynikające z inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym )	POWYKONAWCZ 0 do 1200 rbg
	<u>Zamawiający dostarczy:</u>	
	Młotki, kowadełka, tuleje	
	panewki, izolatory	
	Przekładnie	
	Kratki Vema	

	Rozliczenie wg
<b>K6 REMONT ZAMKA WODNEGO załącznik A7 - realizacja w 2020r.</b>	
1. Mycie koryta z wycięciem i pospawaniem otworów rewizyjnych w korycie (2 otwory o wymiarach 150x300)	RYCZAŁT
2. Wykonanie inspekcji wizualnej: koryta, stożków, lejdów żużlowych (włazy, wzierniki, poszycie i stan wymurówki) noża daszka blach zawieszenia noża	RYCZAŁT
3. Wymiana blach zamykających (noż)	RYCZAŁT
4. Wymiana blachy osłonowej dolnej (daszek)	RYCZAŁT
5. Wymiana szkieł wzierników (łącznie z uruchomieniem i przesmarowaniem)	RYCZAŁT
6. Wymiana uszczelnienia włazów	RYCZAŁT
7. Wymiana uszczelnienia wziernika	RYCZAŁT
8. Wymiana zużytych zaworów na instalacji wodnej 5 szt.	RYCZAŁT
9. Hydrostatyczna próba wodna zamka	RYCZAŁT
10. Udrażnianie rur spływowych z zamka wodnego	RYCZAŁT
11. Prace dodatkowe wynikające z inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym )	POWYKONAWCZO Do 500 rbg
<b>Zamawiający dostarczy:</b>	
Blacha, rury, kształtowniki	
Cegła i zaprawa szamotowa	
Cegła i zaprawa szamotowa	