

Załącznik nr 3 do Części II SIWZ - zakres rzeczowy i techniczny – „Pakiet C: K6: – wentylatory, dmuchawy DW, LUVO

Zakres prac:

1. Remont wentylatorów powietrza BL 6
2. Remont wentylatorów spalin BL 6
3. Remont dmuchaw DM
4. Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza BL 6

	K6 REMONT WENTYLATORÓW POWIETRZA WDN28 szt. 2 – Realizacja 2019	Rozliczenie wg
	dokumentacja techniczna – załącznik nr C5	
1.	Demontaż silników WP1,2.	RYCZAŁT
2.	Odkrycie korpusów łożyskowych , wymiana łożysk na WP1,2.	RYCZAŁT
3.	Remont kierownic: regulacja cięgien, smarowanie przegubów, regeneracja wałków napędowych.	RYCZAŁT
4.	Inspekcja wizualna szczelności kolektorów wodnych układu chłodzenia łożysk WP1,2.	RYCZAŁT
5.	Pomiary grubości obudowy wentylatorów WP1,2 (500 pkt. pomiarowych – 5 pkt./m2)	RYCZAŁT
6.	Montaż silników i wykonanie centrówek .	RYCZAŁT
7.	Wyważanie dynamiczne wentylatora.	RYCZAŁT
8.	Prace dodatkowe wynikające z przeglądu i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)	POWYKONAWCZO Do 300 rbg
	Zamawiający dostarczy:	
	łożyska	
	Blacha i kształtowniki	
	Rury	

	Rozliczenie wg
K6 REMONT WENTYLATORÓW SPALIN DOD-28 szt. 2 – Realizacja 2019	
dokumentacja techniczna - załącznik nr C6	
1. Demontaż silników WS1,2.	RYCZAŁT
2. Montaż i demontaż zaślepek na kompensatorach metalowych na tłoczeniu WS1,2	RYCZAŁT
3. Wymiana łożysk WS1,2	RYCZAŁT
4. Inspekcja wizualna układu wirującego WS1,2	RYCZAŁT
5. Inspekcja wizualna kompensatorów dwufalowych, metalowych na tłoczeniu WS1,2 oraz tkaninowych na ssaniu	RYCZAŁT
6. Inspekcja wizualna układu olejowego WS1,2	RYCZAŁT
7. Inspekcja wizualna stacji olejowej WS1,2	RYCZAŁT
8. Pomiar grubości ścian kanałów spalin w obrębie WS1,2 (2000 pkt ; 5 pkt./m2)	RYCZAŁT
9. Montaż silników i wykonanie centrówek.	RYCZAŁT
10. Wyważanie dynamiczne wentylatora.	RYCZAŁT
11. Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)	POWYKONAWCZO Do 2000 rbg
<u>Zamawiający dostarczy:</u>	
łożyska, zaślepki, sznur uszczelniający	
Kompensatory	



K6 REMONT WENTYLATORÓW SPALIN DOD-28 szt. 2 – Realizacja 2020		Rozliczenie wg
1.	Ewentualna wymiana układu wirującego WS1,2 (decyzja Zamawiającego), Wykonawca uwzględni w stawce dźwig, rusztowania i izolacje	POWYKONAWCZO Do 4200 rbg
	<u>Zamawiający dostarczy:</u> układ wirujący WS1,2	

K6 REMONT DMUCHAW DM WP 30/3 - szt. 4 – Realizacja 2019		Rozliczenie wg
	dokumentacja techniczna - załącznik nr C12	
1.	Inspekcja wizualna	RYCZAŁT
2.	Wymiana koźła łożyskowego	RYCZAŁT
3.	Naprawa obudowy konserwacja	RYCZAŁT
4.	Naprawa instalacji, zasuw.	RYCZAŁT
5.	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)	POWYKONAWCZO Do 100 rbg
	<u>Zamawiający dostarczy:</u> łożyska, zaślepki, sznur uszczelniający Kompensatory	

K6 Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza – Realizacja 2019		Rozliczenie wg
dokumentacja techniczna - załącznik nr C10		
Otwarcie i zamknięcie wężu z wymianą uszczelnienia		
1.	a) dla wężu prostokątnego b) dla wężu okrągłego	RYCZAŁT
2.	Inspekcja wizualna podgrzewacza	RYCZAŁT
3.	Czyszczenie płyty górnej obudowy w rejonie łożyska górnego.	RYCZAŁT
4.	Czyszczenie obudowy łożyska, konstrukcji podstawy oraz poziomu +12m po myciu podstawy łożyska.	RYCZAŁT
5.	Wycinanie otworów rewizyjnych w płaszczu wodnym korpusu łożyska dolnego	RYCZAŁT
6.	Czyszczenie powierzchni po stronie wody korpusu dolnego łożyska	RYCZAŁT
7.	Zaślepienie otworów rewizyjnych w płaszczu wodnym korpusu łożyska dolnego	RYCZAŁT
8.	Regulacja uszczelnień promieniowych i osiowych na zimno	RYCZAŁT
9.	Czyszczenie napędu z zewnątrz	RYCZAŁT
10.	Odcinkowy demontaż montaż kompensatora na potrzeby wymywania popiołu	RYCZAŁT
11.	Mycie powierzchni działowej pomiędzy zimną a gorącą częścią wirnika	RYCZAŁT
12.	Demontaż montaż popychaczy urządzenia minimalnej szczeliny (regeneracja końcówki)	RYCZAŁT
13.	Regulacja zabezpieczenia przekładnia - wieniec wirnika.	RYCZAŁT
14.	Udrożnienie lancy zdmuchiwacza.	RYCZAŁT

15.	Przeгляdy i regulacje klap - rozsprzężenie ciągów i uruchomienie, zmiana długości ciągów, dźwigni przez cięcie i spawanie, zesprzężenie, regulacja na zderzakach, oznakowanie "O Z".	RYCZAŁT
16.	Czyszczenie zbiornika ZR, czyszczenie wodowskazu, wymiana uszczelek, mycie poziomu.	RYCZAŁT
17.	Porządkowanie miejsca pracy - wywóz złomu.	RYCZAŁT
18.	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczaftowym)	POWYKONAWCZO Do 400 rbg
	Zamawiający dostarczy:	
	Przekładnie	
	Uszczelnienia promieniowe	

①