B–B

D–D

C–C

A–A

Szczegół „I"
1:5

Szczegół „II"
1:2,5

a–a
1:2,5

Uwaga:

1. W zestawieniu ujęto materiały do wykonania izolacji kompletu kanałów na 1 blok.
2. W zakres dostawy wchodzą jedynie od 1 – 4 charakterystyki izolacji – opisu technicznego T. 2285.

Opis robót:

1. Oczyścić powierzchnię izolowaną.
2. Przyspawać konstrukcję nośną izolacji płaszczu ochronnego z rozmiarami ϕ 30×3 i drutu ϕ 5,5 mm.
3. Założyć izolację wzmocnioną siatką metalową w opaski (siatka ocynkowana).
4. Zamontować płaszcz ochronny z blachy ocynkowanej gr. 1 mm.
5. Konstrukcję nośną izolacji i płaszcza ochronnego pomalować przed montażem dwukrotnie zmatlicą kreozotową.

18	kg	6,5	Taśma aluminiowa	PN-75/H-92333	PA2/24	—	6,5	
17	m²	1330	Siatka ocynkowana	—	—	0,75	997,5	
16	kg	34	Drut ϕ 1,2 mm	PN-67/H-93020	OC St1	—	34	
15	l	52	Szkło wodne	BN-74/6016-04	—	1,57	11,24	
14	m²	415	Tkanina szklana	BN-67/7598-03	SM15 T-103	0,5	207,5	
13	l	65	Farba fluatowa do grunt	PN-65/C-81650	3121 Cz2-275	2,75	178,75	
12	mb	2020	Uszczelka samoprzylep.	ZP i PPP WOJPREN	—	0,0025	5,147	
11	szt	6750	Nakładka samozaciskowa	E-1001	—	0,0274	185,85	
10	szt	22400	Nit POP ϕ 4×10 mm	—	—	0,0018	39,27	
9	szt	3400	Nit ϕ 4×16 mm	PN-70/H-82952	St2N	0,0019	6,46	
8	szt	7300	Nit ϕ 4×8 mm	PN-70/H-82952	St2N	0,0012	8,76	
7	mb	1465	Pręg ϕ 5,5 mm	PN-70/H-92600	St0c	0,167	244,655	
6	m²	3	Tektura azbestowa	PN-86/C-89004	—	51	153	
5	m²	115	Blacha ocynkowana gr. 1 mm	PN-74/H-92125	St0c	6	690	
4	m²	1400	Blacha aluminiowa gr. 1 mm	PN-75/H-92741	PA2N/24	27	37800	
3	mb	1840	Bednarka ϕ 30×3 mm	PN-72/H-93402	St0c	0,775	1291,2	
2	m²	322,5	Płyta [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,45	
1	m²	320	[illegible]	PN-72/[illegible]	St0	5	1600	

Rysował	Szatłło	Sprawdził	[illegible]	Data	[illegible]	Skala	Całkowita	Arkuszy
Projekt	[illegible]	Kierownik	[illegible]	Data	[illegible]	Nr	[illegible]	
Rysunek	[illegible]	Sprawdził	[illegible]	Data	[illegible]	Nr	[illegible]	
Projekt	[illegible]	Kierownik	[illegible]	Data	[illegible]	Nr	[illegible]	
Projekt	08.2. Ciep. Kocioł	Elektr.	[illegible]	Projekt	[illegible]	Nr	V 1078	

„TERMOIZOLACJA" P.P.U.P. i P. KRAKÓW
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Izolacja konarów spalin od kotła do elektrofiltra

1:50

A–0738