

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie stropodachu bloku 2 w osiach F-G w budynku bunkrowni w Enea Elektrownia Połaniec S A
ADRES INWESTYCJI : Zawada 26 gmina Połaniec.
INWESTOR : Enea Elektrownia Połaniec S.A
ADRES INWESTORA : Zawada 26 gmina Połaniec.
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stropodach przy bloku nr 2 w osiach F-G oraz 7-8 i 9-10,			
1.1		Wykonanie i montaż konstrukcji			
1 d.1.1	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na s tach przy wysokości do 5 m [(7,2*5,0)+(7,2*5,0)]*2	m ² m ²	144,000	144,000
				RAZEM	144,000
2 d.1.1	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 48*2	m ² m ²	96,000	96,000
				RAZEM	96,000
3 d.1.1	KNNR 7 0208-05	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 50 kg 1,376	t t	1,376	1,376
				RAZEM	1,376
4 d.1.1	KNNR 7 0208-01 BL 8mm	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 1 kg 0,115	t t	0,115	0,115
				RAZEM	0,115
5 d.1.1	KNNR 7 0208-05 BL 4mm	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 50 kg 2,11	t t	2,110	2,110
				RAZEM	2,110
1.2		Prace antykorozyjne			
6 d.1.2	KNR 7-12 0110-01 RK 80 BL 8mm BL 4mm	Czyszczenie strumieniowo ściernie do drugiego stopnia czystości konstrukcji peł- nościennych (stan wyjściowy powierzchni B) (0,32*2,389)*32*2 [(0,12*0,12)*2]*64 [(0,2*2,22)*2]*4+[(0,5*2,22)*2]*18+[(0,6*2,22)*2]*34	m ² m ² m ² m ²	48,927 1,843 134,088	184,858
				RAZEM	184,858
7 d.1.2	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełności- ennych Krotność = 2 poz.6	m ² m ²	184,858	184,858
				RAZEM	184,858
8 d.1.2	KNR 7-12 0211-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstru- cji pełnościennych Krotność = 2 poz.6	m ² m ²	184,858	184,858
				RAZEM	184,858