

Załącznik nr 2 „Zakres prac i parametry odbiorowe” dla pompy W14PBx7**I. Robocizna**

Lp.	Wyszczególnienie prac	j.m.	Ilość
1	Demontaż pompy na elementy, czyszczenie części.	kpl.	1
2	Wykonanie pomiarów przedremontowych (w tym m.in. sprawdzenie bicia wału).	kpl.	1
3	Weryfikacja stanu technicznego części / w obecności zamawiającego/	kpl.	1
4	Zabudowa nowego wirnika wstępnego w celu poprawienia zdolności ssania pompy NPSH< 1,5 m	szt.	1
5	Wprowadzenie zmian w chłodzeniu łożyska str.ssawna i tłoczna w celu wyeliminowania chłodzenie łożyska nośnego wodą	kpl.	1
6	Montaż osłon zabezpieczających dostęp elementów wirujących pompy	kpl.	1
7	Remont korpusów i pierścieni stopniowych wraz z badaniami penetracyjnymi.	kpl.	1
8	Remont zespołu wirującego wraz z wyważeniem dynamicznym.	kpl.	1
9	Niezbędna obróbka mechaniczna.	kpl.	1
10	Regeneracja lub wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów korpusów pompy.	kpl.	1
11	Uszczelnienie mechaniczne /regeneracja/ Anga typ NBM1-55 (45)BC/DO-Q1A (wymiana <i>par ciernych</i> i pierścieni uszczelniających)	kpl.	1
12	Montaż pompy.	kpl.	1
13	Próba ciśnieniowa pompy.	kpl.	1
14	Konserwacja i malowanie pompy.	kpl.	1
15	Transport pompy od i do Zamawiającego	kpl.	1
16	Wykonanie dokumentacji poremontowej.	kpl.	1

II. Części podlegające wymianie na nowe

Lp.	Nazwa części	j.m.	Ilość
1	Wał	szt.	1
2	Wpusty	kpl.	1
3	Tuleja dławicowe	szt.	2

4	Pierścienie uszczelniające	kpl.	1
5	Wirniki mat. LH14	szt.	6
6	Wirnik I stopnia mat. LH14	szt.	1
7	Kierownica mat. LH14	szt.	7
8	Panewki	szt.	2
9	Tuleja dystansowa	szt.	1
10	Uszczelnienie mechaniczne /regeneracja/	kpl.	1
11	Tarcza i przeciwtarcza	kpl.	1
12	Elementy łączne handlowe	kpl.	1
13	Uszczelnienia (pierścienie uszczelniające, uszczelki)	kpl.	1