

Modernizacja ogrodzenia w Enea Elektrownia Połaniec S.A. na długości 1 289 mb w latach 2020 - 2021

Oznaczenie postępowania: NZ/4100/1300009806/20

1. Przesuwamy termin składania ofert z dnia 18.11.2020 godz. 12.00 na 20.11.2020r. godz.12.00
2. Załącznik nr 1 do SIWZ (SIWZ II) oraz załącznik nr 1 do projektu Umowy (Zakres robót) - otrzymują brzmienie:

**„Modernizacja ogrodzenia w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
na długości 1 289 mb w latach 2020 - 2021**

1. Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego stanowiącego zabezpieczenie terenu zakładu ENEA Elektrownia Połaniec S.A. polegająca na wymianie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na ogrodzenie w systemie panelowym 3D obejmuje odcinki ogrodzenia (Załącznik nr 1 - Mapa sytuacyjna):

Etap I – do wykonania w 2020 roku w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych

- 1.1. Odcinek B-C – 146 mb (do położenia na murek przeciwpowodziowy)
- 1.2. Odcinek C-D – 24 mb (z podmurówką)
- 1.3. Odcinek E-F – 24 mb (z podmurówką)

Etap II – do wykonania w 2021 roku

- 1.4. Odcinek G-H – 127 mb (na istniejącej podmurówce)
- 1.5. Odcinek I-J – 170 mb (na istniejącej podmurówce)
- 1.6. Odcinek K-L – 265 mb (z podmurówką)
- 1.7. Odcinek L-Ł – 55 mb (z podmurówką)

Etap III – do wykonania w 2021 roku

- 1.8. Odcinek Ł-M część I – 80 mb (z podmurówką)
- 1.9. Odcinek Ł-M część II – 398 mb (do montażu na murku przeciwpowodziowym)

2. Zakres usług obejmuje:

- 2.1. Wykonanie robót rozbiórkowych obejmujących Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych - materiały z rozbiórki należy segregować, złom stalowy należy wywieźć na magazyn złomu Zamawiającego (na terenie elektrowni), pozostałe odpady do zagospodarowania i utylizacji przez Wykonawcę.
- 2.2. Wykonanie podmurówki na odcinkach wskazanych w pkt.1 obejmujące:
 - 2.2.1. Wykonanie ław fundamentowych z betonu C20/25, wysokość 50 cm, szerokość 30 cm, dylatowane co drugie przęsło,
 - 2.2.2. Wykonanie stop pod słupy o wymiarach 30x30x100cm z betonu C20/C25 - zastosować zbrojenie z 4 prętów żebrowanych o średnicy 10 mm stal A-III i strzemiona z prętów o średnicy 6 mm co 20 cm.
 - 2.2.3. Wykonanie zabezpieczenie fundamentów powłoką 1xAbizol.
- 2.3. Wykonanie montażu ogrodzenia panelowego, zabezpieczonego antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowo metodą zanurzeniową oraz pomalowanego farbą proszkową opartą na żywicy poliestrowej w kolorze zielonym RAL 6005:

2.3.1. Ogródzenie panelowe niskie

- 2.3.1.1. Odcinek Ł-M część II – na długości 398 mb (do montażu na murek przeciwpowodziowy)
- 2.3.1.2. Parametry techniczne systemu panelowego 3D: wysokość przęsła H - 1,63 m, szerokość S - 2,50 m, panele przetłaczane (przegięcia wzmacniające) 3D, średnica drutów pionowych - min. 5 mm, średnica drutów poziomych min. 8 mm, oczko: min 50x200 mm, panel zakończony drutami na ostro,
- 2.3.1.3. Na uskokach terenu i w sąsiedztwie murka przeciwpowodziowego wysokość ogrodzenia zachować min. 2,03 m od przeszkody,
- 2.3.1.4. Słupki ogrodzeniowe stalowe 40x60x3 mm, l do 2,20 m wraz z akcesoriami montażowymi,

- 2.3.1.5. Słupki ogrodzeniowe wykonywane na istniejącym murku przeciwpowodziowym wymagają zastosowania systemowej podstawy stalowej o wymiarach 150x150x8mm montowanej do podłoża betonowego za pomocą 4 szt. kołków rozporowych.

2.3.2. Ogrodzenie panelowe wysokie

- 2.3.2.1. Odcinek Ł-M część I na długości 80 mb oraz wszystkie odcinki pozostałe
- 2.3.2.2. Parametry techniczne systemu panelowego 3D: wysokość przęsła H - 2,03 m, szerokość S - 2,50 m, panele przetłaczane (przegięcia wzmacniające) 3D, średnica drutów pionowych - min. 5 mm, średnica drutów poziomych min. 8 mm, oczko: min 50x200 mm, panel zakończony drutami na ostro,
- 2.3.2.3. Na uskokach terenu i w sąsiedztwie murka przeciwpowodziowego wysokość ogrodzenia zachować min. 2,03 m od przeszkody,
- 2.3.2.4. Słupki ogrodzeniowe stalowe 40x60x3 mm, l do 2,60 m wraz z akcesoriami montażowymi,
- 2.3.2.5. Słupki ogrodzeniowe wykonywane w nowej podmurówce obsadzone są na zaprawie montażowej natomiast wykonywane na istniejącej podmurówce wymagają wiercenia otworów i obsadzenia na zaprawie montażowej. Słupki ogrodzeniowe wykonywane na istniejącym murku przeciwpowodziowym wymagają zastosowania systemowej podstawy stalowej o wymiarach 150x150x8mm montowanej do podłoża betonowego za pomocą 4 szt. kołków rozporowych.

2.4. Wykonanie niezbędnych przy realizacji prac robót ziemnych.

- 2.5. Grunt przyległy do ogrodzenia na odcinkach z podmurówką rozplantować i skarpować na szerokość 1m po obu stronach tak, aby podmurówka wystawała min. 15 cm nad ziemię. Grunt z wykopów rozplantować. Na wszystkich odcinkach wysokość podmurówki dopasować do spadku terenu, a w razie potrzeby przyległy teren podwyższyć nadsypując ziemią."

Zatwierdzam

Zawada, dnia 17.11. 2020 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Janusz Pietrzyk