

Załącznik nr 1 do Część II SIWZ

Remont BL 5 – wymiana węzownic przegrzewaczy pary świeżej oraz podgrzewacza wody, naprawa kompensatora uszczelniającego oraz skrzynek przegrzewaczy

Zakres prac:

1. Badania diagnostyczne i wymiana węzownic przegrzewacza III st. p.p.p. (12 szt. grodzi) BL 5.
2. Badania diagnostyczne i wymiana odcinków węzownic podgrzewacza wody (ECO) górnego pęczka – 80 szt. BL 5.
3. Naprawa po badaniach diagnostycznych dla bloku nr 5.
4. Naprawa kompensatora uszczelniającego oraz skrzynek przegrzewaczy

Ad 1.

K5 BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYMIANA– przegrzewacz III st. p.p.p. 12 szt. grodzi		Rozliczenie wg
	MIĘDZYSTROPIE – Przegrzewacz III st. p.p.p - załącznik nr A1	
1.	Odkurzanie, mycie międzystropia kotła – odkurzanie kolektorów (rejon wymiany, dojście)	RYCZAŁT
2.	Odkurzanie, mycie międzystropia kotła – odkurzanie stropu (rejon wymiany, dojście)	RYCZAŁT
3.	Wymiana odcinków węzownic przegrzewacza III st. p.p.p. – 336 węzownic	RYCZAŁT
4.	Sprawozdania, raporty z badań, pomiarów diagnostycznych oraz wymiany/naprawy odcinków węzownic.	RYCZAŁT
5.	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym) - rozliczane powykonawczo	POWYKONAWCZO

Ad 2.

K5 POMIARY BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYMIANA – podgrzewacz wody ECO		Rozliczenie wg
	Podgrzewacz wody - załącznik nr A2	
1.	Mycie podgrzewacza wody (ECO) - mycie korytarzy	RYCZAŁT
2.	Mycie podgrzewacza (ECO) - mycie górnego pęczka lewa prawa strona	RYCZAŁT
3.	Przygotowanie elementów do pomiarów grubości.	RYCZAŁT
4.	Pomiary grubości węzownic podgrzewacza ECO (górnny pęczek – lewa, prawa strona) – 80 szt. węzownic – 5000 pkt.	RYCZAŁT
5.	Wymiana odcinków węzownic podgrzewacza wody: lewy, prawy górny pęczek,	RYCZAŁT
6.	Sprawozdania, raporty z badań, pomiarów diagnostycznych oraz wymiany/naprawy odcinków węzownic.	RYCZAŁT

Załącznik nr 1 do Część II SIWZ

Remont BL 5 – wymiana węzownic przegrzewaczy pary świeżej oraz podgrzewacza wody, naprawa kompensatora uszczelniającego oraz skrzynek przegrzewaczy

7.	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym) - rozliczane powykonawczo	POWYKONAWCZO
----	---	--------------

Ad 3.

K5 NAPRAWY PO BADANIACH DIAGNOSTYCZNYCH wg technologii zatwierdzonej w UDT.		Rozliczenie wg
1.	Międzystropie kotła – Przegrzewacz III st. p.p.p	POWYKONAWCZO Do 1000 rbg
2.	Podgrzewacz wody	POWYKONAWCZO Do 500 rbg

Ad 4.

K5 NAPRAWA KOMPENSATORA USZCZELNIAJĄCEGO ORAZ SKRZYNEK PRZEGRZEWACZY – realizacja 2024		Rozliczenie wg
Międzystropie kotła – kompensator uszczelniający i skrzynki przegrzewaczy – załącznik nr A3		POWYKONAWCZO Do 5000 rbg
1.	Inspekcja wizualna kompensatora oraz skrzyń przegrzewaczy.	
2.	Dostawa elementów zgodnie ze specyfikacją.	
3.	Prefabrykacja kompensatora uszczelniającego przestrzeń międzystropia.	
3.	Wszystkie prace wyburzeniowe/demontaż, które są konieczne do instalacji nowych elementów. UWAGA: wszystkie prace wyburzeniowe muszą uzyskać akceptację Zamawiającego	
4.	Naprawa skrzynek uszczelniających na przejściu grodzi przez przegrzewacz stropowy (272szt.)	
5.	Wypełnienie szamotem skrzynek uszczelniających.	
4.	Prace porządkowe i utylizacja wytworzonych odpadów.	
<u>WYKONAWCA dostarcza:</u>		
elementów prefabrykowane, blacha, uszczelnienia		