

Zakres prac:

1. Remont skrzyń przegrzewacza naściennego BL 5.
2. Uszczelnienie przewodu kotła BL 5.

1. K5 REMONT SKRZYŃ PRZEGRZEWACZA NAŚCIENNEGO ZAŁĄCZNIK NR C1 – realizacja 2024		Rozliczenie wg
1.	Czyszczenie i mycie skrzyń przegrzewacza naściennego (24 szt.)	RYCZAŁT
2.	Inspekcja wizualna 24 szt. skrzyń przegrzewacza naściennego.	RYCZAŁT
3.	Wymiana skrzyń przegrzewacza naściennego (12 szt.)	RYCZAŁT
4.	Wypełnienie skrzyń izolacją szamotową (12szt.)	RYCZAŁT
	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji (niezawarte w zakresie ryczałtowym)	POWYKONAWCZO do 1000 rbg
	<u>WYKONAWCA dostarcza:</u>	
	elementy prefabrykowane, skrzynki	

2. K5 USZCZELNIENIE PRZEWAŁU KOTŁA ZAŁĄCZNIK NR C2 – realizacja 2024		Rozliczenie wg
		RYCZAŁT
1.	Inspekcja wizualna uszczelnienia przewodu kotła	RYCZAŁT
2.	Wymiana sznura na połączeniu przewał-boczna ściana m-ciągu	RYCZAŁT
3.	Uzupełnienie izolacji szamotowej	RYCZAŁT
4.	Usuwanie usterek na uszczelnieniu	POWYKONAWCZO Do 800 rbg
	<u>WYKONAWCA dostarcza:</u>	
	elementów prefabrykowane, blacha, uszczelnienia	