

Zakres prac:

1. Remont skrzyń przegrzewacza naściennego bloku 4.
2. Uszczelnienie przewodu kotła bloku 4.

	1. K4 REMONT SKRZYŃ PRZEGRZEWACZA NAŚCIENNEGO 6 szt. ZAŁĄCZNIK NR C1 – realizacja 2025	Rozliczenie wg
1.	Czyszczenie i mycie skrzyń przegrzewacza naściennego (12 szt.)	1500 rbg + koszt materiału (blacha – 6 skrzyń, wymurówka betonowa) 25 000zł
2.	Prefabrykacja elementów skrzynki. (6 skrzynek wraz z materiałem).	
3.	Demontaż blach osłonowych skrzynki przegrzewacza naściennego.	
4.	Wykucie szamotu po demontażu blach osłonowych skrzynki + utylizacja	
5.	Obróbka szlifierska łączników przyparnikowych skrzynki do montażu nowej skrzynki.	
6.	Kontrola wizualna rur parownika i przegrzewacza na przejściu przez skrzynkę przed scaleniem nowej skrzynki.	
7.	Pasowanie obudowy skrzynki z blach osłonowych.	
8.	Pasowanie grzebieni z ustawieniem rur przegrzewacza.	
9.	Spawanie blach osłonowych skrzynki po ich scaleniu bez dekla grzebienia górnego.	
10.	Uzupełnienie skrzynki szamotem po jej scaleniu.	
11.	Dopasowanie dekla górnego i jego spawanie po zalaniu szamotem.	
12.	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji	POWYKONAWCZO do 400 rbg
	<u>WYKONAWCA dostarcza:</u> <u>Beton ogniotrwały na wypełnienie 6 szt. skrzyń, blachę na 6 szt. skrzyń</u>	

	2. K4 USZCZELNIENIE PRZEWODU KOTŁA ZAŁĄCZNIK NR C2/C3 – realizacja 2025	Rozliczenie wg
1.	Inspekcja wizualna uszczelnienia przewodu kotła (uszczelnienia komór ze ścianami bocznymi międzyciągu, połączenie przewodu z boczną ścianą międzyciągu)	RYCZAŁT
2.	Odkucie wymurówki betonowej na całej szerokości nosa areodynamicznego pod wymianę uszczelnienia na połączeniu tylnej ściany parownika z przewodem kotła. – ilość wymurówki betonowej ok. 4 m ³	RYCZAŁT

2.	Naprawa uszczelnienia komór ze ścianami bocznymi międzyciągu(str. L i P) Szczegół „b” rozpatrywać w oparciu o rys. 800321 – 269000R oraz 800321 – 269001R zgodnie z rev. nr 2	1000rbg
3.	Naprawa uszczelnienia na połączeniu przewodu z boczną ścianą (str. L i P), przekrój E–E - rozpatrywać w oparciu o rys. 800321 – 269000R oraz 800321 – 269001R zgodnie z rev. nr 2	1000rbg
4.	Przygotowanie przepustów do naprawy (usunięcie popiołu)	100 rbg
5.	Naprawa przepustów (6 szt.) w „ślepej komorze” – wymiana blach, uzupełnienie wymurówką betonową	250 rbg
6.	Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji po wejściu na obiekt	POWYKONAWCZO do 900 rbg Koszty materiałów: Do 130 000 tys.
	<u>WYKONAWCA dostarcza</u>	
	elementy prefabrykowane, blachy, sznury, uszczelnienia, materiały ogniotrwałe, maty ceramiczne	

Załącznik nr 1 do Część II SIWZ

Remont bloku 4 – remont skrzyń przegrzewacza naściennego, uszczelniania przewodu