

Przedmiot zlecenia:		K4 Remont pyłoprzewodów (Przykładowy zakres)							
Wykonawca :			Nr zlecenia PM		Data:			Ilość rbg	
		Ilość RBG zakres prac	11636						
Zakres prac :									
Lp	Podstawa wyceny	Nazwa	Pozycja ZNPRW	j.m	Norma	Ilość	współczynnik	Ilość rbg	Uwagi
		Zadanie 1 : Remont pyłoprzewodów poziom 16-23mm Str. L i P kotła					suma	3141	
1	ZNPRR XVI	Zagospodarowanie i likwidacja miejsca pracy dla instalacji i pyłoprzewodów	1a	kpl	8	6	1	48,00	
2	ZNPRR XVI	Wymiana odcinka rurociągu Dz. 457 do 2 m.	41	szt	24	24	1	568,00	wstawka o długości do 1,5 minus poz. 46
3	ZNPRR XVI	demontaż zbędnych kołnierzy	57	szt	0,3	24	1	7,20	
4	ZNPRR IV/15	spawanie kołnierzy IV/15	IV/15	szt	40	24	1,5	1440,00	
5	ZNPRR IV/4	skręcanie kołnierzy IV/4	IV/4	szt	20	24	1	480,00	
6	ZNPRR 7	Przygotowanie do badań	1.4 b	dcm2/0,1m	0,4	919	1	367,68	
7	ZNPRR 7	Badanie spoin VT, MT	1.4 a	dcm2/0,1m	0,5	460	1	230,00	
		Zadanie 2 : Remont pyłoprzewodów poziom 9m Str. L i P kotła					suma	4564	
1	ZNPRR XVI	Zagospodarowanie i likwidacja miejsca pracy dla instalacji i pyłoprzewodów	1a	kpl	8	6	1	48,00	
2	ZNPRR XVI	Wymiana odcinka rurociągu Dz. 610 do 1.5 m.	43	szt	28	34	1	942,00	wstawka o długości do 1,5 minus poz. 46
3	ZNPRR XVI	demontaż zbędnych kołnierzy	57	szt	0,3	24	1	7,20	
4	ZNPRR IV/15	spawanie kołnierzy IV/15	IV/15	szt.	40	34	1,5	2040,00	
5	ZNPRR IV/4	skręcanie kołnierzy IV/4	IV/4	szt.	20	34	1	680,00	
6	ZNPRR 7	Przygotowanie do badań	1.4 b	dcm2/0,1m	0,4	1302	1	520,88	
7	ZNPRR 7	Badanie spoin VT, MT	1.4 a	dcm2/0,1m	0,5	652	1	325,83	
1	ZNPRRW	Zadanie 3. Wykonanie wymiany elementów pyłoprzewodów z wykładziną ceramiczną : kolana , wstawki ,						780,00	
2	ZNPRR XVI	wymiana elementu z wykładziną ceramiczną		szt	58	10	1	580,00	
3	ZNPRR IV/4	skręcanie kołnierzy IV/4	IV/4	szt.	20	10	1	200,00	